

Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.688903 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via Benedetto Accolti, 23/A – 50126 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it



Publiacqua

Spett.le
Città Metropolitana di Firenze
Direzione Progetti Strategici
[@postacert.toscana.it](http://cittametropolitana.fi)

Oggetto: A.63497_23 Risposta “Progetto PNRR – M2C2 I 4.1.1 – Ciclovie turistiche “CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE DEL SOLE” VERONA – FIRENZE. TRONCO 2 LOTTO 4: Campi Bisenzio – Signa. CUP: C31B22001650004. CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E L’ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI VARIANTE AUTOMATICA_PROGETTO DEFINITIVO INTEGRATO”

In relazione alla richiesta in oggetto si allegano alla presente le planimetrie dei sottoservizi presenti nelle zone oggetto d’intervento.

Se interessati da un’eventuale modifica della quota del piano stradale/calpestio, si prescrive di rialzare tutti i chiusini di acquedotto e fognatura che dovranno essere riportati alla nuova quota di progetto. Nel caso di eventuali interventi per l’apposizione di segnaletica verticale si precisa che la tipologia di fondazione non dovrà mai sovrapporsi alle infrastrutture del S.I.I. e dovrà mantenere una distanza non inferiore a 1,00 m. dalla tangente delle condotte del S.I.I. Ugualmente per la messa a dimora di nuove alberature, le stesse dovranno essere piantumate a una distanza non inferiore a 3,00 mt dall’asse della condotta idrica e/o fognaria. Nella fase esecutiva delle opere dovrà essere adottata particolare cautela nel realizzare eventuali plinti di fondazione per segnaletica verticale e/o simile in corrispondenza di marciapiedi e/o prospicienti n. civici per la possibile presenza di allacciamenti d’utenza.

Si rende noto che per ogni opera di progetto, che si sovrapporrà alle infrastrutture del S.I.I. esistenti, dovrà essere prevista nelle successive fasi progettuali la risoluzione dell’interferenza, condivisa con Publiacqua, per garantire una futura e agevole manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture in gestione alla scrivente.

Nel caso di spostamento delle condotte in gestione alla scrivente sarà necessario predisporre il ripristino degli allacciamenti idrici e fognari, qualora presenti; tali operazioni saranno tutte eseguite ad onere economico a carico del soggetto proponente.

Si precisa infine che il raffronto e la sovrapposizione planimetrica delle infrastrutture del S.I.I. alle tavole di progetto non è del tutto attendibile, sia per la mancanza di riferimenti per il perfetto posizionamento delle opere, sia per la stessa attendibilità del GIS aziendale che non certifica, né garantisce inequivocabilmente, la

posizione delle infrastrutture del S.I.I.; pertanto, prima delle successive fasi progettuali e comunque prima dell'inizio dei lavori, si chiede che l'Appaltatore effettui ulteriori verifiche con indagini dirette e d'intesa con l'Unità Operativa di zona del Gestore interessata dalle lavorazioni.

Le progettazioni esecutive e le eventuali opere da realizzarsi per la risoluzione di eventuali interferenze dovranno essere a cura del soggetto proponente; tale parere non costituisce formale approvazione delle interferenze, finché non saranno validate da Publiacqua.

Per eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile del Servizio geom. Roberto Biondi al numero 055-6558866. Distinti saluti



Publiacqua S.p.A.
GESTIONE OPERATIVA
Il Dirigente
Ing. Cristiano Agostini

Allegati:

- DISCIPLINARE TECNICO ACQUEDOTTO;
- DISCIPLINARE TECNICO FOGNATURA;
- Sottoservizi GIS – Tratto 1;
- Sottoservizi GIS – Tratto 2;
- Sottoservizi GIS – Tratto 3;
- Sottoservizi GIS – Tratto 4;
- Sottoservizi GIS – Tratto 5;
- Sottoservizi GIS – Tratto 6;
- Sottoservizi GIS – Tratto 7;
- Sottoservizi GIS – Tratto 8;
- Sottoservizi GIS – Tratto 9;
- Sottoservizi GIS – Tratto 10;
- Sottoservizi GIS – Tratto 11.