TAV. N. H 1 b



COMUNE DI CAMPI BISENZIO

PIANO ATTUATIVO AREA "BC" COMPRESA FRA VIA B. BUOZZI, VIA DELLE VIOLE E VIA DEL GELSOMINO

Data: Rev. 1: Agosto 2019 Rev. 5:

Agosto 2022 Rev. 5.1: Aprile 2023

Scala:



Descrizione:

COMPUTO METRICO OPERA PUBBLICA

Progettista: Arch. SIMONA MANETTI

Collaboratore: Geom. SIMONE SORRENTINO

Studio tecnico : Via B. Buozzi n. 50 50013 Campi B.zio (Fl) Tel. : 055.890917

338.7417182 arch.manetti@gmail.com 334.2678374 sorrentinosimone@gmail.com

Committente :

Giusti Costruzioni srl

			DIME	NSIONI			IMPORTI		
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm Sedime completamento tratto finale via del gelsomino		1430,00 430,00			1′430,00 430,00 1′860,00	2,97	5′524,20	
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm Sedime completamento tratto finale via del gelsomino		715,00 430,00	0,500 0,500		357,50 215,00			
3 TOS23_04.E 02.002.001	SOMMANO m ³ Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore					572,50	49,33	28 241,43	
	compresso 6 cm Sedime completamento tratto finale via del gelsomino SOMMANO m² Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,		375,00 430,00			375,00 430,00 805,00	23,16	18′643,80	
02.003.001	compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte s dicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi Sedime completamento tratto finale via del gelsomino SOMMANO m²		375,00 430,00			375,00 430,00 805,00	10,39	8′363,95	
TOS23_04.E 06.010.001	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) Sedime completamento tratto finale via del gelsomino SOMMANO m		550,00 78,00			550,00 78,00 628,00	28,36	17′810,08	
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa SOMMANO m		70,00			70,00	18,86	1′320,20	
7 TOS23_04.E 09.011.001	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) SOMMANO m²		340,00			340,00	3,96	1′346,40	
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a								
	A RIPORTARE							81 250,06	

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							81 250,06
06.025.001	20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm		5,00			5,00		
	SOMMANO cad					5,00	88,36	441,80
9 TOS23_PR.P 22.045.003	Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in 8:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm							
			340,00			340,00		
	SOMMANO m ²					340,00	13,29	4′518,60
10 TOS23_04.F 06.023.004	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 120x120x100 sp.10		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	339,69	339,69
11 TOS23_04.F 06.008.005	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 500 mm		80,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	185,76	14′860,80
	Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del i reinterri e il palo dell'illuminazione. plinto dimensioni 100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa		11,00			11,00		
	SOMMANO cad					11,00	387,44	4′261,84
	Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo d r sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm con base SOMMANO cad		11,00			11,00	636,87	7′005,57
5.025.001	Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock icondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo. con lampada SAP							
	da 250W		11,00			11,00		
	SOMMANO cad					11,00	379,81	4′177,91
15 TOS23_01.F 06.010.002	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm		2,00			2,00		
	SOMMANO cad					2,00	81,33	162,66
16	Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro							
	A RIPORTARE							117′018,93

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							117′018,93
	pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m		2,00			2,00	53,99	107,98
17	Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con					2,00	33,77	107,20
TOS23_09.V 06.025.001	almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a m per dare il lavoro finito a regola d'arte Palo plastificato h. m 2,50 profilatura a "T " sez. mm. 35X35x5,5 scavo a mano		65,00			65,00		
	SOMMANO cad					65,00	36,20	2′353,00
18 TOS23_09.V 06.020.001	Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a "T" di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso dare il lavoro finito a regola d'arte. Rete zincata e plastificata extraforte di diametro mm. 2,7 a maglia quadrata 5x5		98,00			98,00		
	SOMMANO m		·			98,00	26,10	2′557,80
	Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risul to di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. da eseguirsi con mezzi manuali.		130,00			130,00		
	SOMMANO m³		130,00			130,00	58,68	7′628,40
20 TOS23_09.E 09.007.001	Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per p o e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. per superfici comprese fra 500 e 2000 mq							
	SOMMANO m²		866,00			866,00	0,84	727,44
21 TOS23_22.L 03.018.004	Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l'eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la mes presso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale. piante con altezza tra 125 cm e 150 cm		35,00			35,00		
	SOMMANO cad					35,00	70,08	2′452,80
22 TOS23_04.E 07.001.001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12		50.00			50.00		
	SOMMANO m		50,00			50,00	0,37	18,50
	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.		10.00			10.00		
	SOMMANO cad		10,00			10,00	28,68	286,80
24	Imprevisti ed arrotondamenti							
	A RIPORTARE							133′151,65

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							133′151,65
NP1			1,00			1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6′945,27	6′945,27
								·
25 NP2	Oneri professionali per Progettazione, Direzione lavori, Coordinamento sicurezza (in base al DM 17.06.2016)							
NF 2	Sicurezza (iii base ai Divi 17.00.2010)		1,00			1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10′000,00	10′000,00
26 TOS23_06.I1 1.001.020	IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti "colonnine", allacciati ad impianti elettrici esistenti collegat essari per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte. Potenza delle prese da 20 Kwh TRIFASE a ricarica veloce		1.00			1.00		
			1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	9′903,08	9′903,08
	Parziale LAVORI A MISURA euro							160′000,00
	TOTALE euro							160′000,00
	Data, 11/05/2023							
	Il Tecnico							
	A RIPORTARE							